

KOSZTORYS OFERTOWY

	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45232210-7	Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45113000-2	Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ 530127W UL. PORANNEJ W RADOMIU W ISTNIEJĄCYCH GRANICACH PASA DROGIOWEGO URZĄDZONEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR 43 ARK. 243, OBRĘB 0330 W RADOMIU OBEJMUJĄCA BUDOWĘ CHODNIKA WRAZ Z JEGO ODWODNIENIEM ORAZ ZAPEWNIENIEM ODWODNIENIA ISTNIEJĄCEJ JEZDNI – PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTA RADOMIA
ADRES INWESTORA: UL. KILIŃSKIEGO 30, 26-600 RADOM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Elektryczna ZBIGNIEW KARA

DATA OPRACOWANIA: 2020-01-31

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

UWAGA:

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

SPORZADZIŁ:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS OFERTOWY						
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KSNR 9 0901-10	Demontaż słupów żelbetowych linii NN	szt	1		
2 d.1	KNNR 9 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	1		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	45232210-7	ROBOTY MONTAŻOWE				
3 d.2	KNNR 5 0901-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - słup wirowany RNK7-10,5/17,5	słup	1		
4 d.2	KSNR 5 0703-02	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 2x25 mm ² ręcznie - przewody z demontażu	przył.	1		
5 d.2	KSNR 5 0703-04	Montaż przyłączy przewodami gołymi typu Al50 i 35 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	sieć	2		
6 d.2	KNR 5-08 0814-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ²	szt	12		
7 d.2	KNNR 5 1106-06	Montaż uchwytów stalowych	szt	8		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
3	45113000-2	ROBOTY DODATKOWE				
8 d.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3	0,4		
9 d.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 28	m3	0,4		
10 d.3	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	kpl	0,4		
11 d.3	kalk. własna	Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do pracy sieci	kpl	0,4		
12 d.3	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2		
13 d.3	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl	1		
Razem dział: ROBOTY DODATKOWE						
razem				0,00		