

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ 530127W UL. PORANNEJ W RADOMIU W ISTNIEJĄCYCH GRANICACH PASA DROGIOWEGO URZĄDZONEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR 43 ARK. 243, OBRĘB 0330 W RADOMIU OBEJMUJĄCA BUDOWĘ CHODNIKA WRAZ Z JEGO ODWODNIENIEM ORAZ ZAPEWNIENIEM ODWODNIENIA ISTNIEJĄCEJ JEZDNI – PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTA RADOMIA
ADRES INWESTORA: UL. KILIŃSKIEGO 30, 26-600 RADOM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Elektryczna ZBIGNIEW KARA

DATA OPRACOWANIA: 2020-01-31

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

UWAGA:

Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR						
1		45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	I-D- d.1	KSNR 9 0901-10	Demontaż słupów żelbetowych linii NN	szt		
				1	szt	1,000
					razem	1,000
2	I-D- d.1	KNNR 9 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
				2	przył.	2,000
					razem	2,000
2		45232210-7	ROBOTY MONTAŻOWE			
3	I-D- d.2	KNNR 5 0901-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - słup wirowany RNK7-10,5/17,5	słup		
				1	słup	1,000
					razem	1,000
4	I-D- d.2	KSNR 5 0703-02	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju 2x25 mm ² ręcznie - przewody z demontażu	przył.		
				1	przył.	1,000
					razem	1,000
5	I-D- d.2	KSNR 5 0703-04	Montaż przyłączy przewodami gołymi typu Al50 i 35 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	sieć		
				1	sieć	1,000
					razem	1,000
6	I-D- d.2	KNR 5-08 0814-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ²	szt		
				12	szt	12,000
					razem	12,000
7	I-D- d.2	KNNR 5 1106-06	Montaż uchwytów stalowych	szt		
				8	szt	8,000
					razem	8,000
3		45113000-2	ROBOTY DODATKOWE			
8	I-D- d.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
				0,4	m3	0,400
					razem	0,400
9	I-D- d.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 28	m3		
				0,4	m3	0,400
					razem	0,400
10	I-D- d.3	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	kpl		
				0,4	kpl	0,400
					razem	0,400
11	I-D- d.3	kalk. własna	Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do pracy sieci	kpl		
				0,4	kpl	0,400
					razem	0,400
12	I-D- d.3	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
				1	pomiar	1,000
					razem	1,000
13	I-D- d.3	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
				1	kpl	1,000
					razem	1,000